

OGRODZENIE, OBRAMOWANIE I NAWIERZCHNIA PRZY AGREGACIE
1:250

kostka POLBRUK 27 m²

ogrodzenie agregatu z paneli 3D
h=1,73 m na słupkach 60x60

poziom fundamentu ±0,00=55,05
poziom nawierzchni wewnątrz ogrodzenia=54,95

rozbiórka istniejącej nawierzchni 7,5 m²
rozbiórka istniejącego obrzeża 7 m

obrys płyty fundamentowej 1,8x3,3 m

agregat prądotwórczy

obrzeże chodnikowe
o wysokości 30 cm
L = 20,2 m

TEMAT: ZASILANIE AWARYJNE BUDYNKU PRZYCHODNI SPMZOZ PRZY UL. 11 LISTOPADA 7 W SŁUPSKU		TYTUŁ RYSUNKU: OGRODZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO	
ADRES:	76-200 SŁUPSK, UL. LISTOPADA 7 DZIAŁKA NR 281/6 OBREB NR 0010 , M. SŁUPSK	JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:	
Identyfikator działki ewidencyjnej:	226301_1.0010.281/6	"PROKON" PRACOWNIA PROJEKTOWA 76-200 GAŁĘZINOWO, ul. USTECKA 15 TEL. +48 603 129 977 e-mail: prokon@słupsk.home.pl	
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK, UL. TUWIMA 37		
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. Piotr Hnatiuk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. AN/8346/485/83	DATA OPRACOWANIA SIERPIEŃ 2026	ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY
		1:250	4