

**ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBEJMUJĄCE
BUDOWĘ ZASILANIA REZERWOWEGO BUDYNKU
PRZYCHODNI REJONOWEJ PRZY
UL. 11 LISTOPADA 7 W SŁUPSKU**

**KOD CPV – 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń**

**PRZEDMIAR ROBÓT
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE**

Inwestor: **Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku**
Adres Inwestora: **76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37**
Adres obiektu: **76-200 Słupsk, ul. 11 Listopada 7, działka nr 281/6**
Identyfikator działek ewidencyjnych: 226301_1. 0010. 281/6

Opracował: mgr inż. Krystyna Jankowska
Uprawnienia AN/8346/553 84
Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Słupsk – 08 wrzesień 2026r.

**45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY BUDOWLANE
PRZY WYKONANIU ZASILENIA REZERWOWEGO
BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. 11-LISTOPADA 7 W SŁUPSKU**

Identyfikator kosztorysu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZASILENIE REZERWOWE
BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. 11-LISTOPADA 7 W SŁUPSKU

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 08.09.2026 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
	2	ROBOTY ZIEMNE
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	3	FUNDAMENTY
	4	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
3	45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
	1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	5	OGRODZENIE

**45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY BUDOWLANE
 PRZY WYKONANIU ZASILANIA REZERWOWEGO
 BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. 11-LISTOPADA 7 W SŁUPSKU**

Identyfikator kosztorysu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZASILANIE REZERWOWE
 BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. 11-LISTOPADA 7 W SŁUPSKU

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 08.09.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
10	KNR 2-31 807-3 ST Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce	m2	7,50
20	KNR 2-31 814-2 ST Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej	m	7,00
30	KNR 2-21 105-1 [R=0,955] ST Wykopanie krzewów	szt	2,00
40u	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] ST Dopłata za uporządkowanie terenu po wykonaniu zasilania rezerwowego, wywóz gruzu i wykarczowanych roślin	kpl	1,00
2	45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ROBOTY ZIEMNE		
50	KNNR 1 301-2 ST Wykopy pod fundament z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu III objętość zajęta przez fundament podkład do poziomu gruntu 4,625*6,125*0,60	m3 17,00	17,00
3	45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji FUNDAMENTY		
60	KNNR 2 1201-3 ST Podkłady z ubitych materiałów sypkich - podsypka z piasku grubości 40-60cm zagęszczona ls=0,98-1,0 4,625*6,125*0,60-3,40*1,90*0,20	m3 15,705	15,705
70	KNR 2-02 1101-1 ST Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod płytą fundamentową - beton C12/15 1,80*3,30*0,10	m3 0,59	0,59
80	KNR 2-02 607-2 ST Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej obiektów ziemnych - pod płytą fundamentową 2x0,3mm [RMS=2] 1,80*3,30	m2 5,94	5,94
90	KNNR 2 107-3 ST Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym płyt fundamentowych z betonu C30/37 o mrozoodporności F 100. 1,80*3,30*0,25	m3 betonu 1,49	1,49
100	KNR 2-02 290-2 ST Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane - stal Dn: 8 mm (stal A-IIIIN / B500SP) stal dn=8mm' 134,8/1000	t 0,1348	0,1348

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
110	KNNR 5 605-2 ST Montaż uziołów w płycie fundamentowej - wypusty z bednarki 30x4 mm (3,10+1,50)*2+4*0,6	m	12
120	KNR 2-02 609-7 ST Dylatacja obwodowa wokół fundamentu ze styropianu hydrofobowego EPS 80 grubości 5cm (1,90+3,40)*2	m	10,60
130	KNR 2-02 617-12 ST Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych, asfaltową masą zalewową między fundamentem a polbrukiem (1,90+3,40)*2	m	10,60
4	45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ		
140	KNR 2-31 407-4 ST Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20,2	m	20,200
150	KNR 2-31 511-2 ST Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 27,0	m2	27,000
5	45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń OGRODZENIE		
160	KNR 2-31 401-4 ST Analogia - Rowki pod cokół ogrodzenia, grunt kat.III-IV - między słupkami (5,7+4,2)*2-1,0-0,4*12	m	14,00
170	KNNR 2 1601-2 ST Cokół betonowy o wymiarach 0,25x0,30 m z fundamentem o wymiarach 0,25x0,80 m - Wzdłuż całego ogrodzenia między słupkami przewidzieć cokół betonowy o wysokiej estetyce (beton gładki). Szerokość cokołu – 25 cm, wysokość – ok. 10 cm powyżej przyległego terenu. (5,7+4,2)*2-1,0-0,4*12	m	14,00
180	KNR 2-02 603-5 ST Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa - izolacja cokołu na styku z gruntem ((5,7+4,2)*2-1,0)*0,80*2	m2	30,08
190	KNR 2-02 603-6 ST Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - każda następna warstwa 30,08	m2	30,08
200	KNR 2-02 203-1 ST Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - stopy fundamentowe pod słupki ogrodzenia 0,40*0,40*0,90*14	m3	2,02
210	KNR 2-01 310-2 ST Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m - pod stopy fundamentowe ogrodzenia 0,40*0,40*0,90*14	m3	2,02

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
220u	KNR 2-02 1802-4 ST Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D. Zastosować panele 3D z przetłoczeniem w kształcie litery „V”, z drutem o grubości 5mm o wysokości 1730 mm wykonane z ocynkowanej stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 (antracyt). W ogrodzeniu zastosować furtkę panelową z wypełnieniem panelowym dopasowanym do typu ogrodzenia – 3D. Furtka wykonana jest ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 (antracyt). Furtka wyposażona w klamki oraz zamek z wkładką i 3 kluczami. Słupki ogrodzenia z profili prostokątnych 60x40x2 mm ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 (antracyt).	m	18,80
	(5,7+4,20)*2-1,00	18,80	
230	KNR 2-02 1808-2 ST Montaż furtki na gotowych słupkach - W ogrodzeniu (w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania terenu) wykonać systemową furtkę panelową z wypełnieniem panelowym dopasowanym do typu ogrodzenia – 3D. Furtka wykonana jest ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 (antracyt). Furtka wyposażona w klamki oraz zamek z wkładką i 3 kluczami.	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----