

znak sprawy: ZP-M-381-2/18
znak pisma: ZP-M-381-2/18-W.5

Słupsk, dnia 25.05.2018r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA
ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro, nr ZP-M-381-2/18 – pn. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i wyposażenia informatycznego w ramach projektu RPO WP 2014-2020 pn. „Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej z funkcjonalnością przesyłu danych obrazowych w podmiotach leczniczych subregionu słupskiego wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Zamawiający zawiadamia, iż wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIE:

w związku z ogłoszonym postępowaniem ZP-M-381-2/18 proszę o informację, czy możliwe jest wykonanie wizji lokalnej w dniu 17.04.2018

ODPOWIEDZ:

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 29.05.2018 (wtorek) godzina 9:00. Miejsce rozpoczęcia wizji lokalnej ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk (pok. 407).

PYTANIE:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania 1, część A, zamawiający w punkcie 4, podpunkcie a pisze:

"a) przygotowanie projektu i planu wdrożenia, który zawierał będzie: termin dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji sprzętu niezbędnego do funkcjonowania sieci; wykonanie mapy zasięgu sieci - wymagane do prawidłowego rozmieszczenia urządzeń wewnątrz budynków. Urządzenia powinny zapewnić pokrycie sygnałem na przestrzeni wszystkich 5 lokalizacji SPMZOZ. Zamawiający wskaże przed rozpoczęciem prac dokładne lokalizacje, które należy uwzględnić w projekcie. Minimalny poziom sygnału na wskazanych obszarach dla pasma 2,4 oraz 5GHz to -65dBm -67dBm oraz SNR 25dBm. Rozmieszczenie urządzeń wymaga akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych."

Czy zamawiający dopuszcza sytuację, że nie wszystkie wskazane obszary we wskazanych lokalizacjach zostaną objęte wymienionymi wyżej poziomami sygnału ze względu na ograniczoną ilość urządzeń jakie zamawiający planuje kupić (11 switch'y, 50 AP) i ostateczną akceptację rozmieszczenia urządzeń przez zamawiającego?

ODPOWIEDZ:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką sytuację.

PYTANIE:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania 1, część A, zamawiający w punkcie "Organizacja realizacji projektu sieci bezprzewodowej" pisze:

"Projekt należy wykonać przy pomocy narzędzi pozwalających symulować oraz przedstawiać w postaci graficznej propagację sygnału radiowego przy uwzględnieniu tłumienia przeszkód (rodzaj materiału i jego grubość) i przybliżonego wykorzystania przestrzeni w pomieszczeniach (np. wolna przestrzeń, przestrzeń biurowa, przestrzeń magazynowa o małej/średniej/gęstej zabudowie itp.).

- Zaplanować wielkość komórki tak, aby na jej skraju poziom sygnału użytecznego wynosił

nie mniej niż -65dBm -67dBm a sąsiednie komórki zazębiały się między sobą na obszarze ok. 20- 30% (overlap)

- AP należy rozlokować w taki sposób, aby poziom mocy sygnału użytecznego wynosił nie mniej niż -65dBm - 67dBm we wszystkich obszarach, w których wymagany będzie dostęp do sieci radiowej."

Czy Zamawiający dopuszcza sytuację że projekt będzie wykonany zgodnie z wymaganiami, lecz ze względu na posiadany przez Zamawiającego sprzęt medyczny i elektroniczny, oraz inne czynniki niezależne od wykonawcy mogące powodować zakłócenia w propagacji sygnału realny zasięg i poziom mocy sygnału może się różnić od przedstawionego w projekcie ?

ODPOWIEDZ:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką sytuację.

PYTANIE:

Pytania wykonawców mogą być przesyłane drogą e-mail w formie skanu podpisanego dokumentu (SIWZ 10. PKT 7a) . Uprzejmie proszę o potwierdzenie ww sposobu w zakresie składania zapytań oraz podanie daty w której upływa termin złożenia pytań, na które Zamawiający udzieli odpowiedzi przed terminem składania ofert.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający potwierdza wskazany sposób. Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

PYTANIE:

Czy Zamawiający posiada licencje udzielone przez firmę Asseco na dostęp systemu kolejkowego do bazy danych systemu mMedica?

ODPOWIEDZ:

Tak, Zamawiający posiada.

PYTANIE:

Prosimy o przesłanie struktury widoku na bazie danych udostępniającego terminarz oraz funkcji do potwierdzania przybycia pacjenta.

ODPOWIEDZ:

sys_kol_lista_rezerwacji: widok zwracający listę zarezerwowanych wizyt, zawiera następujące dane:

- pesel,
- id_rezerwacji,
- imie,
- nazwisko,
- data,
- długość wizyty,
- kod_komórki,
- id_lekarza,
- miejsce

syskol_gabinet_before_open: funkcja uruchamiana podczas rozpoczęcia wizyty w gabinecie

Parametry wejściowe: identyfikator wizyty

Rezultat: status wykonania (prawda/falsz)

syskol_gabinet_after_close: funkcja uruchamiana podczas zakończenia wizyty w gabinecie
Parametry wejściowe: identyfikator wizyty
Rezultat: status wykonania (prawda/fałsz)

PYTANIE:

Czy Zamawiający wymaga uruchamiania serwerów systemu kolejkowego w każdej lokalizacji czy wystarczającą będzie jeden serwer centralny?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający uszczegółowił SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wymaga aby dla każdego infokiosku system funkcjonował niezależnie od pozostałych lokalizacji. W przypadku awarii w jednej lokalizacji, system musi działać w pozostałych lokalizacjach poprawnie

PYTANIE:

Dotyczy: Pkt. 5 SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu ppkt. 3) dla Zadania 3.

Zamawiający wymaga w ramach potwierdzenia parametru okazania zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:

dla Zadania 3: „w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia, w których Wykonawca: dostarczył sprzęt rentgenodiagnostyczny oraz system RIS wraz z integracją tego systemu z funkcjonującym u Zamawiającego systemem HIS o wartości co najmniej 750 000 zł brutto każdy „

Czy - z uwagi na fakt, iż w/w postępowanie składa się z 3 niezależnych pakietów, a określony wymóg wykazania się co najmniej 2 referencjami integracji z funkcjonującym u Zamawiającego systemem HIS mMedica (Asseco Poland), którego integracja jest elementem otwartym wymiany danych z wykorzystaniem ogólnie dostępnego modułu eWyniki Lab, - Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 2 zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę aparatury medycznej (np. RTG, Tomograf, Rezonans, etc.) wraz z integracją/podłączeniem do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego - systemy klasy PACS/RIS o wartości min. 750.000,00 PLN brutto każda?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany. Zamawiający zmienia pkt 5 ppkt 3) Dla Zadania 3. SIWZ w tym zakresie. Nowa prawidłowa treść:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:

dla Zadania 3: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę aparatury medycznej (np. RTG, Tomograf, Rezonans, etc.) wraz z integracją/podłączeniem do istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego - systemy klasy PACS/RIS o wartości min. 750.000,00 PLN brutto każda.

PYTANIE:

Dotyczy: Zadanie 3, Detektory

Czy Zamawiający wraz z dostawą i instalacją detektorów wymaga dostarczenia oraz instalacji miernika dawki DAP? Jeśli tak, czy Zamawiający będzie wymagał, aby zmierzona dawka zapisana była na zdjęciu RTG?

Jednocześnie - w przypadku potwierdzenia wymagania - zwracamy się do Zamawiającego o udzielenie informacji na temat kolimatora w aparacie, który ma być ucyfrowiony, tj. typ, model, producent. Są to informacje niezbędne, aby prawidłowo dobrać i zainstalować miernik dawki DAP.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający wymaga dostarczenia oraz instalacji miernika dawki DAP. Zamawiający wymaga, aby zmierzona dawka dla poszczególnego badania była zapisana na obrazie DICOM, nawet jeżeli wymaga to dodatkowych urządzeń.

PYTANIE:

Dotyczy: Zadanie 3; IX Konsola technika

50.	Konsola zintegrowana z generatorem RTG	Tak
-----	--	-----

Zwracamy się do Zamawiającego o udzielenie informacji na temat zainstalowanego generatora w aparacie, który ma być ucyfrowiony, tj. typ, model, producent, data produkcji. Jednocześnie informujemy, że nie wszystkie generatory (szczególnie te, które mają powyżej 5 lat) można zintegrować z konsolą technika. Czy w takiej sytuacji, jeśli posiadany przez Zamawiającego generator nie posiada technicznych i technologicznych możliwości na integrację z konsolą, Zamawiający zrezygnuje z wymogu integracji konsoli z generatorem RTG? Oczywiście brak integracji absolutnie nie wyklucza możliwości ucyfrowienia aparatu RTG za pomocą detektorów, które są przedmiotem postępowania.

ODPOWIEDZ:

Tak zamawiający odstąpi od tego wymogu. Zamawiający wymaga takiej samej funkcjonalności proponowanego rozwiązania jak w przypadku integracji konsoli z generatorem.

Dane generatora:

Producent: VILLA SISTEMI MEDICALI,
Model: VZW2930RB2-65
Series: G100 RAD 50kW
Party no.: 73932076
Serial no.: AM9387J07
MFG DATE: September 2007
VOLTS AC: 400
AMPS AC: MOMENTARY 100NOMINAL 5
FREQ: 50/60 Hz PHASE: 3

Dane kolimatora:

Producent: Ralco S.R.L.
Type: R 302 DACS/A
s/n: 020/045
Min. inherent Al. Equiv.: 2mm Al/ 75 IEC 60522/1999
X-ray rating up to: 150kVp
Supply: 24V AC 6,5 A 50/60Hz

PYTANIE:

Dotyczy: Zadanie 3, X Inne

90.	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych od przyjęcia zgłoszenia (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. 7 dni w tygodniu]	≤ 8 godz., podać
-----	---	---------------------

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podjęcie czynności serwisowych w czasie do 8 godzin od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający wymaga podjęcia czynności serwisowych w czasie do 8 godzin od poniedziałku do niedzieli (dotyczy systemu informatycznego PACS i RIS).

Zamawiający dopuszcza podjęcie działań serwisowych w czasie do 8 godzin od poniedziałku do piątku (dotyczy stacji technika oraz detektorów).

PYTANIE:

Dotyczy:

ZADANIE II. Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek

Serwer RACK – 2 sztuki. Pkt. 6. „Obudowa: • typu Rack, wysokość maksymalna 1U;”

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie serwerów o wysokości 2U?

Uzasadnienie:

Taki zapis pozwoli zwiększyć zakres oferowanych produktów dostępnych na rynku.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE:

Dotyczy:

ZADANIE II. Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek .Serwer RACK – 2 sztuki

Pkt. 6.

„Dyski twarde:

- zainstalowane 2 dyski NVMe PCIe Gen 3.0x4 SSD o pojemności co najmniej 600GB i prędkościach odczyt/zapis sekwencyjny co najmniej 2700/1700 MB/s; średni czas bezawaryjnej pracy: 2 000 000; 5-letnia gwarancja z bezpłatną pomocą techniczną;”

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna Zapis za równoważny w stosunku do zapisów SIWZ: „zainstalowane 2 dyski SSD o pojemności co najmniej 600GB przeznaczone do intensywnego odczytu; 5-letnia gwarancja z bezpłatną pomocą techniczną;”.

Uzasadnienie:

Taki zapis pozwoli zwiększyć zakres oferowanych produktów dostępnych na rynku przy wykorzystaniu technologii SSD w celu uzyskania wysokich parametrów szybkości odczytu i zapisu. Dyski będą objęte 5-cio letnią gwarancją producenta, dzięki czemu parametr bezawaryjnej pracy nie będzie miał znaczenia. Większość producentów nie podaje parametru średniego czasu bezawaryjnej pracy. Dodatkowo jeśli dyski będą tego samego producenta co serwer, efektywny czas naprawy będzie krótszy z uwagi na pojedynczy punkt kontaktu z serwisem producenta.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie dysków NVMe PCIe Gen 3.0x4 SSD o prędkościach co najmniej 2700/1700 MB/s i gwarancji 5-lat. Wykreślamy wymóg średniego czasu bezawaryjnej pracy.

PYTANIE:

Dotyczy:

ZADANIE II. Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek .Serwer RACK – 2 sztuki

Pkt. 8.

"Kontrolery LAN:

(...)

- karta LAN musi umożliwiać wymianę interfejsów na interfejsy 2x10Gbit SFP+ i 4x10Gbit SFP+ bez potrzeby wymiany całego układu lub instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Express"

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od powyższego zapisu i określi typ ilość i prędkość interfejsów jaka ma być dostępna dla karty LAN?

Uzasadnienie:

Możliwość wymiany interfejsów bez potrzeby wymiany całego układu, technicznie możliwa jest jedynie w serwerach marki DELL. Odstąpienie od powyższego zapisu pozwoli zwiększyć zakres oferowanych produktów dostępnych na rynku.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający umożliwia zastosowanie karty LAN z niewymienialnymi interfejsami.

Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej 4x10Gbit SFP+.

PYTANIE:

Dotyczy:

ZADANIE II. Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek .Serwer RACK – 2 sztuki

Pkt. 10.

„Porty:

- integrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu obudowy i dodatkowym złączem VGA z przodu obudowy;

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna Zapis za równoważny w stosunku do zapisów SIWZ: „integrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu obudowy i dodatkowym złączem VGA lub Display Port z przodu obudowy”.

Uzasadnienie:

Taki zapis pozwoli zwiększyć zakres oferowanych produktów dostępnych na rynku. Dodatkowo Display Port jest złączem cyfrowym i bardziej uniwersalnym, co pozwala podłączyć każdy monitor przy wykorzystaniu przejściówki np.: do portu VGA. Odwrotnie nie ma takiej możliwości.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający umożliwia zastosowanie takiego rozwiązania pod warunkiem dostarczenia odpowiednich adapterów/przejściówek umożliwiających podłączenie do monitora ze złączem VGA.

PYTANIE:

Dotyczy:

ZADANIE II. Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek .Serwer RACK – 2 sztuki

„Porty:

(...)

- 6x USB: w tym minimum 2x USB 3.0 na panelu przednim, minimum 2x USB 3.0 dostępne z tyłu, 1x USB 3.0 dostępne wewnątrz; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęźniaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera;"

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna Zapis za równoważny w stosunku do zapisów SIWZ: „6x USB: w tym minimum 1x USB 3.0 i 1xUSB 2.0 na panelu przednim, minimum 2x USB 3.0 dostępne z tyłu, 1x USB 3.0 dostępne wewnątrz; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęźniaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera;"

Uzasadnienie:

Taki zapis pozwoli zwiększyć zakres oferowanych produktów dostępnych na rynku. Dwa porty USB 3.0 na przednim panelu według naszej wiedzy występują jedynie w serwerach marki DELL.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE:

Dotyczy:

ZADANIE II. Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek .Serwer RACK – 2 sztuki

„Zarządzanie:

(...)

- sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych)
- karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera)"

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od powyższych zapisów ponieważ wskazują one na rozwiązania, które występują w serwerach marki DELL?

Uzasadnienie:

Taki zapis pozwoli zwiększyć zakres oferowanych produktów dostępnych na rynku.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający zgadza się na odstąpienie od powyższych zapisów.

PYTANIE:

ZADANIE II. Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek

UPS 6kVA – 2 sztuki

Pkt. 2.

„Wysokość max. 4U”

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie UPSa o wysokości 4U oraz dodatkowej baterii 3U, co łącznie da wysokość 7U w szafie RACK?

Uzasadnienie:

Zamawiający wymaga w dalszych zapisach następujący parametr „Czas podtrzymania zasilania przy obciążeniu 50% maksymalnej mocy przynajmniej 15 min., przy obciążeniu 100% maksymalnej mocy przynajmniej 9 min.”. Co powoduje konieczność dołożenia kolejnego modułu bateryjnego o wysokości 3U.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość 5U.

PYTANIE:

ZADANIE II. Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek

UPS 6kVA – 2 sztuki

Pkt. 11.

„Układ AVR”

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od zastosowania układu AVR? Zamawiający wymaga w dalszych zapisach następujący parametr: „Architektura: on-line” co sprawia, iż układ AVR jest niepotrzebny.

Uzasadnienie:

Poniżej schemat działania UPSa online bez układu AVR:

AVR (Automatic Voltage Regulator) w razie ciągłej nadwyżki lub obniżki napięcia zasilania UPS może dowolnie długo utrzymywać nominalne napięcie na wyjściu bez przechodzenia do pracy akumulatorowej. Jest stosowany w UPSach o architekturze line-interactive. W UPSach o architekturze on-line (wg wymogu SIWZ) nie stosuje się układu AVR ze względu na zachodzący proces podwójnej konwersji napięcia.



Powyżej schemat architektury online – bez filtra, filtr jest potrzebny po to by przetączyć na akumulator podczas gdy występują spadki napięcia, AVR jest po to by tego zbyt często nie robić. W architekturze online prąd przechodzi przez akumulator.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE:

ZADANIE II. Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek

UPS 6kVA – 2 sztuki

Pkt. 15.

„Głębokość maksymalnie 70cm”

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna Zapis za równoważny w stosunku do zapisów SIWZ: „Głębokość maksymalnie 72cm”.

Uzasadnienie:

Różnica 2cm jest nieistotna z punktu widzenia wymiarów standardowych szaf RACK, a taki zapis pozwoli zwiększyć zakres oferowanych produktów dostępnych na rynku.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE:

Dotyczy:

ZADANIE II. Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek

UPS 16kVA – 1 sztuka

Pkt. 10.

„Układ AVR”


Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na odstępnie od zastosowania układu AVR? Zamawiający wymaga w pozostałych zapisach następujący parametr: „Architektura: on-line” co sprawia, iż układ AVR jest niepotrzebny.

Uzasadnienie:

Poniżej schemat działania UPSa online bez układu AVR:

AVR (Automatic Voltage Regulator) w razie ciągłej nadwyżki lub obniżki napięcia zasilania UPS może dowolnie długo utrzymywać nominalne napięcie na wyjściu bez przechodzenia do pracy akumulatorowej. Jest stosowany w UPSach o architekturze line-interactive. W UPSach o architekturze on-line (wg wymogu SIWZ) nie stosuje się układu AVR ze względu na zachodzący proces podwójnej konwersji napięcia.



Powyżej schemat architektury online – bez filtra, filtr jest potrzebny po to by przetączyć na akumulator podczas gdy występują spadki napięcia, AVR jest po to by tego zbyt często nie robić. W architekturze online prąd przechodzi przez akumulator.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE:

Dotyczy:

ZADANIE II. Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek

Konsola KVM – 1 sztuka

Pkt. 9.

„Klawiatura 105 klawiszy, touchpad”

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna Zapis za równoważny w stosunku do zapisów SIWZ: „Klawiatura 104 klawiszy, touchpad”.

Uzasadnienie:

Każda klawiatura QWERTY posiada wszystkie standardowe i niezbędne przyciski potrzebne do obsługi serwerów. Różnica ilości klawiszy może wynikać ze specyficznych rozwiązań poszczególnych producentów, która nie ma wpływu na funkcje jaką pełni konsola KVM.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE:

Dotyczy:

ZADANIE II. Dostawa i montaż serwerów, urządzeń komputerowych i drukarek

Konsola KVM – 1 sztuka

Pkt. 11.

„Dopuszczana temperatura pracy 0°C ÷ 50°C”

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna Zapis za równoważny w stosunku do zapisów SIWZ: „Dopuszczana temperatura pracy 0°C ÷ 40°C”.

Uzasadnienie:

Temperatura pracy 40°C jest już ekstremalną temperaturą dla sprzętu informatycznego i nie powinno dochodzić do sytuacji w których jakiekolwiek urządzenie w serwerowni będzie zmuszone do pracy w tak wysokiej temperaturze.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE:

Dotyczy: Zadanie I 1x UTM dostarczony w postaci klastra HA (2 sztuki)

Dotyczy pkt 10:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie Routingu, Firewall'a, IPSec VPN'a Antywirus'a, IPS'a?

Biorąc pod uwagę architekturę projektu, taka funkcjonalność nie jest konieczna do zapewnienia poprawnego działania.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z założeniami zamawiającego projektowana sieć powinna zapewniać pełną redundancję rozwiązań oraz pełne możliwości konfiguracyjne. W związku z powyższym zamawiający pozostawia punkt w niezmienionej formie.

PYTANIE:

Dotyczy: Zadanie I 1x UTM dostarczony w postaci klastra HA (2 sztuki)

Dotyczy pkt 15:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wymienionego zestawu certyfikatów? Takim zestawem certyfikatów dysponuje na rynku tylko jeden producent, co wskazuje na konieczność zastosowania rozwiązania konkretnego producenta i ogranicza konkurencję.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza aby proponowane rozwiązanie posiadało co najmniej dwa z wymienionych w punkcie 15 certyfikatów.

PYTANIE:

Dotyczy: Zadanie I Switch 11 sztuk

Dotyczy pkt 1

Czy zamawiający dopuści urządzenie mające zapotrzebowanie na energię elektryczną przeciętne/maksymalne 30W/60W?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.

PYTANIE:

Dotyczy: Zadanie I Switch 11 sztuk

Dotyczy pkt 2:

Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 256MB DRAM?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie dopuści urządzenia wyposażonego w 256MB DRAM, ze względu na oczekiwaną wydajność urządzenia. W związku z powyższym zamawiający pozostawia punkt w niezmienionej formie.

PYTANIE:

Dotyczy: Zadanie I Switch 11 sztuk

Dotyczy pkt 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia posiadające własny system do zarządzania, dostarczony przez oferenta w ramach tego zadania?

ODPOWIEDZ:

W związku z rozproszonymi lokalizacjami poszczególnych urządzeń oraz wymogiem możliwości zarządzania z jednego miejsca zamawiający nie dopuszcza różnych systemów zarządzania. Zgodnie z założeniami zamawiającego, projektowana sieć powinna być homogeniczna. W związku z powyższym zamawiający pozostawia punkt w niezmienionej formie.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

dotyczy parametrów pamięci masowej - Zamawiający wymaga dostarczenia dysku min. 256GB SSD (TLC). Czy Zamawiający dopuści zapis : dysk min. 256GB SSD (MLC) – który zapewnia wysokie prędkości odczytu i zapisu oraz zapewnia większą trwałość od dysku TLC?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

dotyczy obudowy - Zamawiający wymaga zapewnienia kątów widzenia pion/poziom min. 178/178 stopni. Czy zamawiający dopuści kąty widzenia pion/poziom min. 89/89 stopni?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

dotyczy obudowy - Zamawiający wymaga dla *Adjustable Height Stand* o regulacji wysokości do 110 mm (+/- 3 mm). Czy Zamawiający dopuści *Adjustable Height Stand* o regulacji wysokości do 100 mm (+/- 3 mm)?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

dotyczy obudowy - Zamawiający wymaga dostarczenia komputera z zasilaczem o mocy max.160 W i sprawności min 91% przy 50% obciążeniu zasilacza i 88% przy 100%

obciążeniu zasilacza. Czy Zamawiający dopuści komputer z zasilaczem 200W i sprawności 90% przy obciążeniu 50% i 89% przy 100% obciążeniu zasilacza?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

dotyczy BIOS - Zamawiający wymaga możliwości odczytania z BIOS wersji BIOS wraz z datą wydania wersji. Czy Zamawiający dopuści wersję BIOS wraz z datą produkcji wraz z datą produkcji komputera (wtedy jest wgrywana najnowsza dostępna rewizja BIOS)?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

dotyczy BIOS - Zamawiający wymaga w BIOS zapisanych danych o modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2 i L3. Czy Zamawiający dopuści BIOS z zapisanymi danymi o modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L2 i L3?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

dotyczy BIOS - Zamawiający wymaga aby w BIOS była możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie aby w BIOS była możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB - (serial port nie jest standardowym portem dla rozwiązania typu AiO)?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

dotyczy BIOS - Zamawiający wymaga aby BIOS posiadał funkcję update BIOS z opcja automatycznego update BIOS przez sieć włączoną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Czy Zamawiający dopuści BIOS z funkcja update BIOS z poziomu OS lub z poziomu menu szybkiego bootowania przy wykorzystaniu zewnętrznego nośnika danych?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

dotyczy bezpieczeństwa - Zamawiający wymaga aby BIOS zapewniał blokadę/wyłączenie portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym BIOS zapewniał blokadę/wyłączenie portów USB, karty sieciowej, karty audio. (serial port nie jest standardowym portem dla rozwiązania typu AiO)?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

dotyczy bezpieczeństwa - Zamawiający wymaga zaimplementowanego w BIOS systemu diagnostycznego z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zaimplementowane w BIOS i dostępne z poziomu szybkiego bootowania (w języku angielskim) umożliwiające przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

dotyczy bezpieczeństwa - Zamawiający wymaga aby z poziomu BIOS były widoczne informacje na temat dysku twardego (model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku). Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie aby z poziomu BIOS były widoczne informacje na temat dysku twardego (model, wersja firmware, nr seryjny, ogólnej sprawności dysku)?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

dotyczy bezpieczeństwa - Zamawiający wymaga aby z poziomu BIOS widoczne były informacje na temat daty wydania i wersji BIOS. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym z poziomu BIOS będzie widoczna informacja na temat wersji BIOS i daty produkcji komputera (wtedy jest wgrywana najnowsza dostępna rewizja BIOS)?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

Wymagania dodatkowe - Zamawiający wymaga aby komputer AIO posiadał następujące porty i złącza.

Wbudowane porty i złącza:

- porty video: min. 1 szt Display Port z opcją multistream
- min. 6 x USB w tym min. 4 szt. USB 3.1 z czego 3 szt. Z opcją szybkiego ładowania urządzeń zewnętrznych
- port sieciowy RJ-45
- port combo audio z boku obudowy
- serial port RS-232

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie

Wbudowane porty i złącza:

- porty video: min. 1 szt Display Port z opcją multistream
- min. 6 x USB w tym min. 4 szt. USB 3.1 z czego 1 szt. Z opcją szybkiego ładowania urządzeń zewnętrznych
- port sieciowy RJ-45

- port combo audio z boku obudow

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ZADANIE II. Komputery stacjonarne AiO (All in One)

Wymagania dodatkowe - Zamawiający wymaga aby płyta główna z chipsetem Q270 była wyposażona w :

- 2 złącza SODIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM min. 2400MHz
- sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 1 szt M.2 PCIe x4 dla dysku SSD
- 2 złącza mSATA

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie :

Płyta główna z chipsetem Q270 wyposażona w :

- 2 złącza SODIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM min. 2400MHz
- sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN (2230), 1 szt M.2 PCIe x4 dla dysku SSD (2280)

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

UPS 6kVA

Opis Parametrów - Zamawiający wymaga Wysokość max. 4U. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wysokości 5U?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

UPS 6kVA

Opis parametrów - Zamawiający wymaga, aby czas podtrzymania zasilania przy obciążeniu 50% maksymalnej mocy przynajmniej 15 min., przy obciążeniu 100% maksymalnej mocy przynajmniej 9 min. Czy zamawiające dopuszcza dla obciążenia 100% (4800W) czas podtrzymania 7 min?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE

ANTYWIRUS

Opis parametrów - Zamawiający w punkcie 4 wymaga:

- gromadzenie informacji o aktywnych procesach, stanowiących zagrożenie dla komputera lub mogących być przyczyną jego nieprawidłowej pracy;
- możliwość selekcji i grupowania wszystkich procesów wg kryterium prawdopodobieństwa zagrożenia, jakie mogą powodować;
- możliwość określenia przyczyn błędnej pracy systemu, w tym m.in. tych powiązanych z działaniem złośliwych programów, które niezauważenie dla użytkownika przedostały się do systemu;

- program z Menu Start pozwala stworzyć plik diagnostyczny do analizy problemów;
Czy zamawiający dopuszcza, zastosowanie rozwiązania alternatywnego dla wskazanych punktów możliwości podglądu zainstalowanego w OS software'u i hardware'u?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE

ANTYWIRUS

Opis parametrów - Zamawiający w punkcie 4 wymaga:

- możliwość automatycznego wykrywania i usuwania innego oprogramowania antywirusowego podczas instalacji;

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie niewbudowanych w oprogramowanie gotowych skryptów automatycznie usuwających obecne rozwiązanie AV i implementujące na wskazane stacje robocze?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ANTYWIRUS

Opis parametrów - Zamawiający w punkcie 4 wymaga:

- automatyczna kwarantanna blokująca ruch przychodzących i wychodzących realizowana na poziomie oferowanego oprogramowania, włączająca się w momencie, gdy stacja robocza posiada stare sygnatury antywirusowe.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie trzystopniowej możliwości aktualizacji baz nie pozwalającej na to, aby w OS zaistniało zjawisko „starych sygnatur antywirusowych”?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ANTYWIRUS

Opis parametrów - Zamawiający w punkcie 5 wymaga wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie prócz mechanizmów heurystycznych innych behawioralnych funkcjonalności jak np. Behavioral Blocker (Kontrola zachowania) w proponowanych licencjach?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE

ANTYWIRUS

Opis parametrów - Zamawiający w punkcie 12 wymaga do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie żadnych dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi mieć własną wbudowaną bazę w pełni kompatybilną z formatem bazy danych programu Microsoft Access. Czy zamawiający dopuszcza działanie aplikacji z darmową, wbudowaną bazą MS SQL Express, która zapewnia bardzo stabilne działanie rozwiązania AV?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE**ANTYWIRUS**

Opis parametrów - Zamawiający w punkcie 13 wymaga serwer centralnej administracji ma oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server oraz Oracle. Czy zamawiający dopuszcza działanie aplikacji z darmową, wbudowaną i tylko bazą MS SQL Express, która zapewni bardzo stabilne działanie rozwiązania AV?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE**ZADANIE I C. - Budowa przewodowej sieci komputerowej**

Wymagania ogólne - Zamawiający w punkcie 10 wymaga, aby trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania należy skoordynować z istniejącymi instalacjami w budynku m.in. instalacją elektryczną, sygnalizacyjną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Wykonawca wnioskuje o przekazanie rzutów poziomych budynków oraz planów plany budynków z wymiarami i wskazaniem pomieszczeń z miejscami instalacji szaf, szaf pośrednich, dla których ma zostać wybudowana przewodowa sieć elektryczna i komputerowa oraz rysy uwzględniające plany istniejących instalacji w budynku m.in. instalacji elektrycznej, sygnalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający prześle wybranemu w postępowaniu Wykonawcy rzuty poziome kondygnacji i projekty instalacji elektrycznej, ppoż, sanitarnej. W budynkach Zamawiającego nie ma instalacji gazowej. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 29.05.2018 (wtorek) godzina 9:00. Miejsce rozpoczęcia wizji lokalnej ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk (pok. 407).

PYTANIE

Wymagania ogólne - Czy Zamawiający oczekuje rozbudowy obecnej sieci komputerowej oraz elektrycznej. Jeśli tak to prosimy o podanie producenta obecnie wykonanej sieci, aby przy rozbudowie, możliwe było zachowania jednolitości oraz estetyki rozwiązania, a docelowo możliwe było utrzymanie kompatybilne jakościowo całości sieci (moduły RJ, panele, kolorystyka i estetyka). Jednocześnie oczekujemy wskazania preferowanego sposobu instalacji okablowania: listwy, rury czy florboxy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający w ramach postępowania wymaga utworzenia nowej sieci wyłącznie na potrzeby infrastruktury opisanej w przedmiotowym postępowaniu. Elementy nowej sieci będącej przedmiotem zamówienia, kończyć się będą w jednym końcu w szafach RACK na dostarczanych przez Wykonawcę patchpanelach a na drugim w punktach PEL. W przychodniach, w których znajdują się sufity podwieszane, Zamawiający dopuszcza prowadzenie okablowania do punktów PEL w istniejącym podwieszanym suficie. W pozostałych lokalizacjach, wewnątrz natynkowych list maskujących mocowanych do ścian dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę. Zamawiający przewiduje

przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 29.05.2018 (wtorek) godzina 9:00. Miejsce rozpoczęcia wizji lokalnej ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk (pok. 407).

PYTANIE

Wymagania ogólne - Wykonawca wnioskuję o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej wszystkich budynków, dla których ma zostać wybudowana przewodowa sieć elektryczna oraz komputerowa.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 29.05.2018 (wtorek) godzina 9:00. Miejsce rozpoczęcia wizji lokalnej ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk (pok. 407).

PYTANIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert i wydłużenie go do dnia 17.05.2018r. Wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 10.05.2018r. termin składania ofert jest bowiem zbyt krótki na analizę odpowiedzi na pytania prawidłowe przygotowanie oferty.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punktach 14 oraz 15.

Nowa prawidłowa treść:

„14. MIEJSCE , TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37, 76-200, w sekretariacie pok. 407 (III piętro) w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 18.06.2018 r. do godz. 10:00.**
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco **Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk, sekretariat, "Oferta na dostawę montaż i uruchomienie sprzętu i wyposażenia informatycznego w ramach projektu RPO WD 2014-2020 pn. *Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej z funkcjonalnością przesyłu danych obrazowych w podmiotach leczniczych subregionu słupskiego wraz z niezbędną infrastrukturą*" oraz „nie otwierać przed 18.06.2018 r., godz. 10:00.**
4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy .
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
 - a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie opisanej jak w pkt 14.1 , 14.3, 14.4 z dopiskiem „wycofanie”.
 - b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie oznaczonych jak w pkt 14.1 , 14.3, 14.4 z dopiskiem „zmiany”.
6. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
7. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERTY.

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. **18.06.2018 r., o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego - **Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Juliana Tuwima 37, 76-200 Słupsk** w gabinecie Dyrektora – pok 407.
2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć..
3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

PYTANIE

W dokumencie SIWZ w p. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający precyzuje wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla Zadania 1 w sposób następujący:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie, w którym Wykonawca dostarczył system kolejkowy do podmiotów świadczącego usługi medyczne o wartości co najmniej 750 000zł oraz co najmniej 1 (jedno) zamówienie w którym, Wykonawca dokonał integracji systemu kolejkowego z funkcjonującym u Zamawiającego systemem HIS o wartości co najmniej 20 000 zł brutto

Zwracamy Zamawiającemu uwagę na fakt, że zapis w obecnym kształcie w istotny sposób ogranicza konkurencję. Mając na uwadze to, że wartość projektu w zakresie systemu kolejkowego stanowi jedynie część Zadania 1, a wartość tego zakresu w Studium Wykonalności jest znacznie niższa niż 750 000 zł określenie wymagania na dostawę systemu kolejkowego o tej wartości jest nieuzasadnione.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści spełnienie wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla Zadania 1 wykazując, że Wykonawca *w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie o wartości łącznej co najmniej 750 000zł, w ramach którego Wykonawca dostarczył system kolejkowy do podmiotu świadczącego usługi medyczne oraz co najmniej 1 (jedno) zamówienie w którym, Wykonawca dokonał integracji systemu kolejkowego z funkcjonującym u Zamawiającego systemem HIS o wartości co najmniej 20 000 zł brutto .*

ODPOWIEDZ:

Zamawiający zmienia pkt 5 ppkt 3) Dla Zadania 1. SIWZ w tym zakresie. Nowa prawidłowa treść:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:

dla Zadania 1: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1

(jedno) zamówienia, w których Wykonawca: dostarczył system kolejkowy do podmiotów świadczącego usługi medyczne o wartości 300.000 zł brutto oraz co najmniej 1 (jedno) zamówienie, w którym Wykonawca dokonał integracji systemu kolejkowego z funkcjonującym u Zamawiającego systemem HIS o wartości co najmniej 20.000 zł brutto. Przez usługę dostawy systemu kolejkowego Zamawiający rozumie dostawę oprogramowania związanego z funkcjonowaniem systemu kolejkowego wraz z całą infrastrukturą sprzętową i bazodanową niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania systemu”.

PYTANIE

Pytania do Załącznika nr 2 (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę Infokiosku wiszącego (montowanego do ściany)
spełniającego pozostałe wymagania techniczne opisane w SIWZ?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE

Pytania do Załącznika nr 2 (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 1
Czy Zamawiający dopuści w drukarce w Infokiosku szerokość wydruku od 5 do 8 cm?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza.

PYTANIE

Pytania do Załącznika nr 2 (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 1
W opisie wyświetlacz 32 (rozdział VIII, punkt 2) jest wpisany rozmiar monitora 32”. Czy
zamawiający dopuści aby rozmiar monitora wynosił min. 32”?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza.

PYTANIE

Pytania do Załącznika nr 2 (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 1
W opisie systemu kolejkowego (IX. SYSTEM KOLEJKOWY - WYMAGANIA W ZAKRESIE
OGÓLNYM, punkt 18) jest zapis o rezerwacji wizyty. Prosimy o uszczegółowienie zapisu. Co
Zamawiający rozumie przez rezerwację wizyty i jaki to ma związek z systemem
kolejkowym? Czy ta funkcja nie jest realizowana przez system HIS? Jeżeli tak prosimy o jej
wykreślenie z opisu systemu kolejkowego z uwagi na to, że stanowi to integrację z
systemem HIS?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wszystkie niezbędne informacje zawarte zostały w
Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym również w części dotyczącej integracji systemu
kolejkowego z oprogramowaniem mMedica.

PYTANIE

Pytania do Załącznika nr 2 (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 1
W opisie systemu kolejkowego (IX. SYSTEM KOLEJKOWY - WYMAGANIA W ZAKRESIE
OGÓLNYM, punkt 19) jest zapis o tworzeniu informacji multimedialnych i informacji z
systemu kolejkowego, niezależnie dla każdego wyświetlacza. Prosimy o usunięcie
fragmentu „tworzenia informacji multimedialnych”. Jeżeli nie to prosimy o rozszerzenie
zapisu informacji multimedialnych? Prosimy o konkretne zdefiniowanie czym są informacje
multimedialne i w jakich formatach? W opinii Wykonawcy ten zakres jest zbędny i
dodatkowo kosztowy z uwagi na to, że widoki ekranów monitorów mają prezentować
zbiórce kolejki do wszystkich gabinetów lub widok kolejki do 1 gabinetu. Z uwagi na ilość

treści nie ma miejsca na prezentację treści multimedialnych.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Zamawiający zamierza prezentować takie treści jak: informacyjne paski na dole ekranu, informacje o zmianach w terminach pracy jednostek, inne informacje. Treści prezentowane będą m.in. w JPG, png, ppt.

PYTANIE

Pytania do Załącznika nr 2 (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 1 W opisie systemu kolejkowego (XI. SYSTEM KOLEJKOWY - WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KOLEJKAMI, punkt 16) . Prosimy o wykreślenie fragmentu zapisu z podpunktu b w części dotyczącej prezentacji przygotowanych wcześniej informacji multimedialnych. Uzasadnienie do wykreślenia jest opisane w punkcie 5 powyżej. Prosimy o wykreślenie w całości podpunktu d. W opinii wykonawcy na monitorach będą wyświetlane zbiorcze informacje z wielu kolejek zatem dzielenie ekranu na inne informacje multimedialne będzie mało czytelne szczególnie dla osób starszych. System kolejkowy musi prezentować informacje związane z obsługą ruchu pacjentów. Informacje dodatkowe (tekstowe) są prezentowane w formie paska informacyjnego na dole ekranu. Prosimy o wykreślenie w całości podpunktu e. Jest on powiązany z podpunktem d. W opinii Wykonawcy ekrany monitorów powinny być spersonalizowane pod specyficzne wymagania Zamawiającego. Zatem powinny być uzgodnione z Zamawiającym na etapie wdrażania. Prosimy o modyfikację punktu g. Optymalizacja poboru energii poprzez ustawianie przez administratora harmonogramów pracy wyświetlaczy z możliwością ustalania dni i godzin włączania i wyłączania monitorów powinna być możliwa z poziomu systemu jak i z poziomu urządzenia. Ta funkcjonalność jest elementem oprogramowania (firmware) urządzeń (monitorów).

ODPOWIEDZ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

PYTANIE

Pytania do Załącznika nr 2 (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 1 W opisie systemu kolejkowego (XI. SYSTEM KOLEJKOWY - WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KOLEJKAMI, punkt 17) jest zapis panel administracyjny systemu kolejkowego musi być dostępny przez przeglądarkę internetową. Zamawiający w opisie systemu wymaga instalacji aplikacji na stanowiskach. W związku z powyższym administrator obsługuje system z poziomu swojego stanowiska. Zatem wnosimy o to aby panel administracyjny systemu kolejkowego musi być dostępny przez przeglądarkę internetową lub aplikację instalowaną na komputerze. Taka funkcjonalność w opinii Wykonawcy jest bezpieczniejsza z uwagi na to , że na różnych stanowiskach mogą być zainstalowane różne przeglądarki w wielu wersjach co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem treści.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie..

PYTANIE

Pytania do Załącznika nr 2 (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 1 W opisie systemu kolejkowego (XI. SYSTEM KOLEJKOWY - WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KOLEJKAMI, punkt 28) jest podpunkt a) dowolnej konfiguracji graficznej ekranów infokiosków, wyświetlaczy oraz biletów, niezależnie dla każdego urządzenia; Prosimy o wykreślenie tego podpunktu. W opinii Wykonawcy ekrany infokiosków i

wyświetlaczy powinny być spersonalizowane pod potrzeby Zamawiającego i być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane na etapie wdrożenia

ODPOWIEDZ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE:

Pytania do Załącznika nr 2 (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 1
Czy Zamawiający udostępni serwer na potrzeby wdrożenia systemu kolejkowego czy to Wykonawca ma skalkulować dostawę serwera?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie udostępni serwera na potrzeby wdrożenia. To Wykonawca ma skalkulować serwer. Zamawiający wymaga aby dla każdego infokiosku system funkcjonował niezależnie od pozostałych lokalizacji. W przypadku awarii w jednej lokalizacji, system musi działać w pozostałych lokalizacjach poprawnie.

PYTANIE:

Pytania do Załącznika nr 2 (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 1
Proszę o podanie systemów operacyjnych wraz z ich wersją zainstalowanych na każdym stanowisku, które będzie elementem użytkowania systemu kolejkowego?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający informuje, że wymaga aby system kolejkowy ma być kompatybilny z systemami min z Windows 7, Windows 10, obecnie funkcjonującymi u Zamawiającego.

PYTANIE:

W punkcie XII. SYSTEM KOLEJKOWY - WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO PRZEZ INTERNET w punkcie 2 jest zapis „ Informacja o przybyciu przekazywana jest przez system kolejkowy do systemu mMedica”. Z opisu integracji wynika, że integracja ma być jednostronna w formie udostępnienia widoku do bazy danych systemu MMEDICA. Dodatkowo w jakim celu mam być przekazywana ta informacja do MMEDICA skoro to system kolejkowy ma wywoływać pacjenta? Podsumowując zapis z punktu 2 wymaga prac integracyjnych po stronie firmy ASSECO i oferenta. Wnosimy o korektę lub usunięcie tego zapisu.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie zwraca uwagę, że komunikacja między systemem kolejkowym a systemem mMedica jest dwustronna.

PYTANIE:

W punkcie XVI. SYSTEM KOLEJKOWY - WYMAGANIA W ZAKRESIE INTEGRACJI Z SYSTEMEM MMEDICA FIRMY ASSECO OBECNIE UŻYTKOWANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO zamawiający opisuje mechanizmy integracyjne , które polegają w opinii Wykonawcy na udostępnieniu widoku bazodanowego. Prosimy o informację, kto (Zamawiający czy firma ASSECO) udostępni widok bazodanowy do systemu MMEDICA i czy wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów na rzecz właściciela systemu firmy ASSECO?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający posiada licencje udzielone przez firmę Asseco na dostęp systemu kolejkowego do bazy danych systemu mMedica.

PYTANIE:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wymagań dot. integracji Access Pointów

z urządzeniem brzegowym UTM:

- Wymaganie nr 2 dot. UTM:

możliwość zarządzania co najmniej 50 punktami dostępowymi WiFi (Access Point)

- Wymaganie nr 1 dot. Access Pointów:

Tryb pracy: Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu urządzenia brzegowego UTM (dostarczany w ramach tego zadania)

Wymagania te istotnie ograniczają pole wyboru możliwych rozwiązań technicznych, przez co ogranicza konkurencję

ODPOWIEDZ:

W związku z rozproszonymi lokalizacjami poszczególnych urządzeń oraz wymogiem możliwości zarządzania z jednego miejsca Zamawiający nie odpuszcza rezygnacji z integracji Access Pointów z UTM. Zgodnie z założeniami Zamawiającego, projektowana sieć powinna być homogeniczna. W związku powyższym Zamawiający pozostawia punkt w niezmienionej formie.

PYTANIE:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wymagań dot. integracji Switchy z urządzeniem brzegowym UTM:

- *Urządzenia muszą być zarządzane z poziomu urządzenia brzegowego UTM (dostarczany w ramach tego zadania)*

Wymagania te, w połączeniu z ww. wymaganiami dotyczącymi Access Pointów istotnie ograniczają pole wyboru możliwych rozwiązań technicznych i ograniczają konkurencję wskazując na rozwiązania firmy FortiNet.

ODPOWIEDZ:

W związku z rozproszonymi lokalizacjami poszczególnych urządzeń oraz wymogiem możliwości zarządzania z jednego miejsca Zamawiający nie odpuszcza rezygnacji z integracji Switchy z UTM. Zamawiającemu znani są inni producenci oferujący wspomniane rozwiązanie techniczne. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia punkt w niezmienionej formie.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium dla wszystkich zadań na jednym dokumencie i czy suma wadium może zostać zsumowana, czy musi zostać rozpisana dla każdego zadania wraz z odpowiadającymi im kwotami wadium?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium dla wszystkich zadań na jednym dokumencie.

PYTANIE:

Wymagania dotyczące Infokiosków

Czy infokioski będą trwale przymocowane do podłoża?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający wymaga aby infokioski były trwale mocowane do podłoża, z możliwością demontażu przez Zamawiającego.

PYTANIE:

Wymagania dotyczące Infokiosków

Czy Zamawiający może wskazać kolor obudowy infokiosku w jednej ze skal kolorystycznych?

ODPOWIEDZ:

Tak, Zamawiający uzupełnił SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE:

Wymagania dotyczące Infokiosków

Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie „w obudowie wandaloodpornej”? Proszę o wskazanie materiału z jakiego infokiosk powinien być wykonany. Pytanie to jest o tyle istotne, że istnieją duże rozbieżności cenowe pomiędzy cenami materiałów, które mogą zostać wykorzystane do wykonania obudowy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający uzupełnił SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE:

Wymagania dotyczące Infokiosków

Proszę o podanie wymiarów infokiosku – wysokość

ODPOWIEDZ:

Zamawiający uzupełnił SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE:

Wymagania dotyczące Infokiosków

Proszę o wskazanie sposobu wymiany rolki papieru.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający uzupełnił SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE:

Wymagania dotyczące Infokiosków

Czy Zamawiający dopuszcza orientację pionową wyświetlacza? Jeżeli infokiosk mają być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie orientacji pionowej

ODPOWIEDZ:

Zamawiający uzupełnił SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE:

Wymagania dotyczące Infokiosków

W przypadku drukarek, czy Zamawiający wymaga aby obsługa papieru odbywała się zarówno w rolce i w składance czy w jednym z powyższych sposobów?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający uzupełnił SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE:

Wymagania dotyczące Infokiosków

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą grafiki i tekstu na obudowie, czy też będzie to element ustaleń po podpisaniu umowy z Wykonawcą? Jeżeli tak, to prosimy o odpowiedź na temat materiału jaki ma zostać wykorzystany do wykonania obudowy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia grafiki i tekstu na obudowie na etapie składania ofert. Zamawiający uzupełnił SIWZ w zakresie materiału obudowy.

PYTANIE:

Wymagania dotyczące Infokiosków

Czy możliwość blokady rejestracji pacjentów może odbywać się z poziomu systemu a nie z poziomu infokiosku? Pytanie to wynika z faktu, że taka funkcjonalność przypisana jest do wymagań samego systemu kolejkowego

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Wymagania dotyczące Infokiosków

Czy konieczność prezentacji treści multimedialnych jest warunkiem koniecznym wymaganym przez Zamawiającego? Jeżeli nie to prosimy o wykreślenie tego wymogu z OPZ, w przeciwnym razie prosimy o podanie formatów, w jakich treści będą prezentowane.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. Treści prezentowane będą m.in. w jpg, png, ppt.

PYTANIE:

Wymagania dotyczące Infokiosków

Czy Zamawiający dopuszcza aby elementy systemu kolejkowego komunikowały się między sobą wyłącznie po sieci LAN.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Wymagania dotyczące Infokiosków.

Prosimy o wykreślenie wymogu wydruku kodów QR oraz kodów kreskowych. Z opisu technicznego nie wynika aby kody te były wykorzystywane przez Klientów systemu kolejkowego.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający odstępuje od wymogu modyfikując SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE:

System Kolejkowy - Wymagania w zakresie ogólnym

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest jeden system kolejkowy połączony ze sobą we wszystkich lokalizacjach, czy to oznacza, że system ten będzie zainstalowany na jednym serwerze?

ODPOWIEDZ:

Nie. Zamawiający wymaga aby systemy kolejkowe w poszczególnych lokalizacjach działały od siebie niezależnie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uszczegółowił SIWZ w zakresie struktury systemu kolejkowego i jego funkcjonalności.

PYTANIE:

System Kolejkowy - Wymagania w zakresie ogólnym

Proszę o wyjaśnienie stwierdzenia: „system musi umożliwiać centralne zarządzanie wszystkimi jego komponentami”. Czy oznacza to, że poszczególne lokalizacje będą zarządzane przez jednego administratora? Pytanie to ma związek z pytaniem 1 dotyczącym serwerów/serwera do obsługi systemu kolejkowego

ODPOWIEDZ:

Tak. System musi umożliwiać jego zarządzanie przez jednego Administratora. Jednocześnie Zamawiający uszczegółowił w SIWZ swoje oczekiwania ww. zakresie i wymaga aby struktura zarządzania systemem oparta była o następujące stanowiska:

Administrator Główny (osoba/osoby mająca/e dostęp do wszystkich lokalizacji z jednego głównego panelu, bez konieczności logowania się do każdego systemu odrębnie – logowanie odbywa się z wykorzystaniem jednego hasła i loginu); Administratorzy lokalni – w każdej lokalizacji Administrator Główny będzie w stanie nadać uprawnienia do zarządzania usługami w danej lokalizacji. Użytkownicy systemu – pracownicy Zamawiającego obsługujący pacjentów (np. lekarze, pielęgniarki)

PYTANIE:

Prosimy o zdefiniowanie hasła „administrator”, gdyż w np. 2 wymagań w zakresie zarządzania kolejkami jest to osoba administrująca systemem a w 12 jest mowa o przywoływaniu pacjenta w panelu administratora, co wskazuje, że jest to osoba obsługująca kolejkę.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający uszczegółowił w SIWZ swoje oczekiwania ww. zakresie i wymaga aby struktura zarządzania systemem oparta była o następujące stanowiska:

Administrator Główny (osoba/osoby mająca/e dostęp do wszystkich lokalizacji z jednego głównego panelu, bez konieczności logowania się do każdego systemu odrębnie – logowanie odbywa się z wykorzystaniem jednego hasła i loginu); Administratorzy lokalni – w każdej lokalizacji Administrator Główny będzie w stanie nadać uprawnienia do zarządzania usługami w danej lokalizacji. Użytkownicy systemu – pracownicy Zamawiającego obsługujący pacjentów (np. lekarze, pielęgniarki)

PYTANIE:

Zgodnie z opisanym procesem rejestracji, identyfikatorem Pacjenta jest nr PESEL. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia pragniemy zauważyć, że ten identyfikator jest bardzo długi co będzie generować kolejki do biletomatu. Czy Zamawiający dopuszcza inny identyfikator?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie odpuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE:

Prosimy o ujednolicenie zapisów OPZ w zakresie gwarancji, która została przez Zamawiającego określona na min. 36 miesięcy podczas gdy Zamawiający oczekuje zapewnienie części zamiennych przez okres 5 lat.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Po okresie gwarancji Zamawiający wymaga dostępu do części zamiennych w celu naprawy przez okres 5 lat.

PYTANIE:

Proszę o zdefiniowanie kto i gdzie miałby szukać danych pacjenta z wykorzystaniem numeru PESEL?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuszcza przywoływacze wykorzystujące sieć LAN, wyposażone w przyciski „twarde”?

ODPOWIEDZ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza żadnych przywoławczy stanowiskowych w postaci urządzeń dodatkowych.

PYTANIE:

Czy kalendarz do umawiania wizyt przez Internet ma być elementem składowym systemu kolejkowego, czy będzie to kalendarz systemu mMedica?

ODPOWIEDZ:

Kalendarz jest elementem systemu mMedica.

PYTANIE:

Dotyczy: Zadanie 3; X Inne; pkt 96

96.	Akcesoria i osłony rtg, w tym: • Zestaw stabilizatorów „bobix” w rozmiarach 0-4 (1 komplet) • Worki z mąką ryżową posiadającą zmywalną powłokę o wymiarach: - 150x400:1,8 kg – 4 sztuki - 200x500:3,4 kg – 2 sztuki - 400x450:6,0 kg – 1 sztuka	
-----	--	--

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej w w/w punkcie. Na rynku dostępne są następujące wymiary worków z mąką ryżową:

- 150x400 mm: 1,6 kg
- 200x500 mm: 3,4 kg
- 400x450 mm: 6,0 kg.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.

PYTANIE:

Dot. załącznika nr 2 do SIWZ

Pakiet nr III

Rozdz. III. Pkt. 5, 7 – Duplikator płyt

Zamawiający wyspecyfikował urządzenie z napędami Bluray. Dostępne na rynku duplikatory posiadają opcję zastosowania napędów BluRay. Rozwiązania te są jednak dużo droższe i mało ekonomiczne w eksploatacji ze względu na koszt nośników BluRay.

Rozwiązanie to posiada duże ograniczenie- nagrany nośnik BluRay odczytać można wyłącznie na napędach Bluray- jest to bardzo rzadkie rozwiązanie.

Czy zamawiający dopuści duplikator wyłącznie z napędami CD/DVD?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuści.

PYTANIE:

Rozdz. XI. Pkt. 100 – Stacja Diagnostyczna

Czy zamawiający dopuści monitory medyczne diagnostyczne z jasnością 1200cd/m²?

Czy Zamawiający dopuści monitory bez panela ochronnego- posiadające specjalną przeciwoświeblaskową matrycę?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuści.

PYTANIE:

Rozdz. XII. Pkt. 107 – Stacja Przeglądowa

Czy zamawiający dopuści monitory medyczne diagnostyczne z jasnością 1200cd/m²?

Czy Zamawiający dopuści monitory bez panela ochronnego- posiadające specjalną przeciwoświeblaskową matrycę?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuści.

PYTANIE:

Rozdz. XII. Pkt. 106 – Stacja Przeglądowa

Prosimy o dopuszczenie karty graficznej dedykowanej do monitorów medycznych ze złączami cyfrowymi MiniDisplayport?

Obecnie używane karty posiadają takie złącza w standardzie- Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia- przekazanie 1024 poziomów szarości realizowane są przez takie złącza

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuści.

PYTANIE:

Dotyczy: Zadania I pkt. A i B opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ – – Dostawa i montaż urządzeń sieciowych wraz z zaprojektowaniem, wdrożeniem i instalacją punktów dostępowych oraz dostawa i montaż sprzętu i systemu do zarządzania kolejkowego wraz wdrożeniem i integracją z systemem HIS mMedica firmy Asseco obecnie użytkowanym przez Zamawiającego.

Zamawiający określił w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) w pkt. VII. Infokioski – wymagania :

„Drukarka biletów - termiczna, obsługa papieru o gramaturze min. 110g/m2 wyposażona w funkcję automatycznego obcinania papieru z możliwością wyboru stopnia przycięcia (w tym całkowite odcięcie papieru od rolki) obsługa papieru w rolce lub w składance szerokość wydruku biletu 5 cm - 6 cm możliwość ustawienia długości wydruku

biletu 7 cm – 9 cm szybkość druku: 200 mm/s, druk kodów kreskowych, QR pojemność podajnika na papier min 2500 biletów możliwość samodzielnej wymiany papieru przez personel Zamawiającego, otrzymywanie komunikatu o zbliżającym się końcu papieru w drukarce – wyświetlany w systemie”, Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli drukarka standardowo używa biletów z rolki, a okazynie składanych (są one dużo droższe)? Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli drukarka w swoim wyposażeniu posiada ustnik który trzyma papier i wydaje dla klienta (częściowe obcinanie papieru i przytrzymywanie nie jest konieczne)?

ODPOWIEDZ:

W zakresie papieru do drukarki Zamawiający zmodyfikował SIWZ.
Zamawiający dopuszcza wskazany ustnik.

PYTANIE:

Dotyczy: Zadania I pkt. A i B opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ – – Dostawa i montaż urządzeń sieciowych wraz z zaprojektowaniem, wdrożeniem i instalacją punktów dostępowych oraz dostawa i montaż sprzętu i systemu do zarządzania kolejkowego wraz wdrożeniem i integracją z systemem HIS mMedica firmy Asseco obecnie użytkowanym przez Zamawiającego.

„Komunikacja z systemem kolejkowym - Tak, z wykorzystaniem sieci LAN oraz Wi-Fi”, Czy zamawiający dopuszcza połączenie wyłącznie po sieci LAN, jest ono bardziej stabilne?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza połączenie wyłącznie po sieci LAN.

PYTANIE:

Dotyczy: Zadania I pkt. A i B opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ – – Dostawa i montaż urządzeń sieciowych wraz z zaprojektowaniem, wdrożeniem i instalacją punktów dostępowych oraz dostawa i montaż sprzętu i systemu do zarządzania kolejkowego wraz wdrożeniem i integracją z systemem HIS mMedica firmy Asseco obecnie użytkowanym przez Zamawiającego.

Grafika i tekst na obudowie- konieczne przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu grafiki, umieszczone na froncie obudowy w sposób zapewniający trwałość (co najmniej logo Zamawiającego)”, Czy zamawiający dopuszcza oznaczenie kiosków w formie trwałej naklejki zawierającej logo zamawiającego?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Dotyczy: Zadania I pkt. A i B opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ – – Dostawa i montaż urządzeń sieciowych wraz z zaprojektowaniem, wdrożeniem i instalacją punktów dostępowych oraz dostawa i montaż sprzętu i systemu do zarządzania kolejkowego wraz wdrożeniem i integracją z systemem HIS mMedica firmy Asseco obecnie użytkowanym przez Zamawiającego.

Kolorystyka obudowy- zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym”, Czy czas akceptacji zarówno projektu, oznaczenia jak i koloru z przedstawionej przez wykonawcę palety przedłuża okres realizacji zamówienia? Jaki czas przewiduje zamawiający na akceptację powyższych ustaleń?

ODPOWIEDZ:

Czas akceptacji nie przedłuża okresu realizacji zamówienia. Zamawiający zaakceptuje ustalenia w przeciągu 1 dnia roboczego.

PYTANIE:

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt. VIII *Wyświetlacz LCD 32"- wymagania wskazuje:*

Zabezpieczenia - przed nieupoważnioną ingerencją w jego działanie obudowa odporna na akty wandalizmu”- Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli na monitorze nastąpi blokada przycisków oraz monitor będzie posiadał obudowę plastikową? W jaki sposób następuje mierzalność odporności na akty wandalizmu ?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli na monitorze nastąpi blokada przycisków oraz monitor będzie posiadał obudowę plastikową. Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie odporności na akty wandalizmu.

PYTANIE:

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt. VIII *Wyświetlacz LCD 32"- wymagania wskazuje:*

„Głośniki - wbudowane 2 szt.” , Czy zamawiający uzna warunek za spełniony gdy monitor będzie zawierał jeden głośnik o mocy 10 W wystarczający do przewidzianych funkcji?

ODPOWIEDZ:

Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony.

PYTANIE:

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt. VIII *Wyświetlacz LCD 21,5"- wymagania wskazuje:*

„Zabezpieczenia - przed nieupoważnioną ingerencją w jego działanie obudowa odporna na akty wandalizmu”, Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli na monitorze nastąpi blokada przycisków oraz monitor będzie posiadał obudowę plastikową? W jaki sposób następuje mierzalność odporności na akty wandalizmu ?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli na monitorze nastąpi blokada przycisków oraz monitor będzie posiadał obudowę plastikową. Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie odporności na akty wandalizmu.

PYTANIE:

Zamawiający podał w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt. IX *System kolejkowy – wymagania w zakresie ogólnym ogólne.*

„System musi umożliwiać tworzenie różnych scenariuszy obsługi, w zakresie których pewne kolejki są obsługiwane szybciej – priorytetowo”, Czy zamawiający uzna warunek za spełniony

jeśli priorytetowanie odbywać się będzie w obrębie jednej kolejki?

ODPOWIEDZ:

Tak, Zamawiający uzna.

PYTANIE:

Zamawiający podał w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt. IX *System kolejkowy – wymagania w zakresie ogólnym ogólne:*

„Panel administracyjny systemu kolejkowego musi być dostępny przez przeglądarkę internetową”, Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli panel administracyjny będzie dostępny z poziomu aplikacji desktop?

ODPOWIEDZ:

Tak, Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE:

Zamawiający podał w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt. IX *System kolejkowy – wymagania w zakresie ogólnym ogólne:*

Administrator musi mieć możliwość zakładania kont użytkowników, nadawania im określonych, zróżnicowanych uprawnień, grupowania użytkowników, przypisywania użytkowników do stanowisk”, Czy zamawiający uzna warunek za spełniony w momencie jeśli te zarządzanie użytkownikami jest zintegrowane z systemem mMedica i tam są przechowywane uprawnienia?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie wyraża zgody i nie uznaje takiego rozwiązania.

PYTANIE:

Czy zamawiający może wyjaśnić rozbieżność dotyczącą systemu kolejkowego - którego poszczególne elementy funkcjonalności wymienione w SIWZ mogą wskazywać na brak integracji z systemem medycznych HIS placówki (mMedica), jak oddzielna aplikacja do obsługi. Gdzie w treści integralnej postępowania i jego ogłoszeniu jest wyraźny zapis wskazujący na zintegrowany system kolejkowy z systemem HIS mMedica - co oznacza iż przez integrację bazodanową dwóch systemów użytkownik końcowy nie jest obciążany dodatkowymi czynnościami i nie obsługuje dwóch systemów tylko jeden z nich.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia m.in. systemu kolejkowego zintegrowanego z posiadanym systemem mMedica i komunikującym się z nim dwustronnie. Użytkownik końcowy rozumiany jako personel Zamawiającego obsługiwał będzie oba systemy.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pkt 17. Ppkt. 5 lit. b), nowa prawidłowa treść:

b) Dla Zadania 2:

Punktacja przyznawana w kryterium okres gwarancji, dotyczy gwarancji na komputery All In one, serwer NAS oraz serwery RACK.

Okres gwarancji – 3 lata – 0 pkt

Okres gwarancji - 4 lata – 10 pkt

Okres gwarancji - 5 lat – 40 pkt

Wykonawcy wskazują okres gwarancji na Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata. Oferta z takim terminem uważane będzie za niezgodną z SIWZ.

Okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie dodatkowo punktowany.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 40 pkt.

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu oferty.

Zamawiający w załączeniu przekazuje nowe, poprawione załączniki:

SIWZ – Załącznik 1 – modyfikacja

SIWZ – Załącznik 2 – modyfikacja

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Maria Mazur